

PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

297497

Besiktningsdatum

2024-01-25

Beställare

SJÖDIN ANNIKA
ÖBOLANDSVÄGEN 13
619 31 TROSA

Besiktningsföretag

Sörmlandskustens Sotning &
Ventilation AB
S:t Annegatan 17
611 33 Nyköping

Systemets installationsplats

SJÖDIN ANNIKA
ÖBOLANDSVÄGEN 13
619 31 TROSA

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

ÖBOLANDSVÄGEN 13

Beteckning

ÖBOLANDET 35:8

Ägare

SJÖDIN ANNIKA

Registernummer

45390

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E2	Braskamin - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Johan Normark

Behörighetsnummer

7827-02

Datum

2024-01-25

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION



TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E2	FABRIKAT Keddy Sk 2000	TYP Braskamin - Sekundär
	BRÄNSLE Ved	EFFEKT 5,5
	FÖRBR.LUFT Separat/rumsluft	KANAL S1.5
		CE Ja
		NÖDVÄNDIG 12 Pa
		UPPMÄTT 17 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.5	Rökkanal	Vardagsrum		4 m	140 x 270		E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.5	FABRIKAT Platsbyggd	LÄNGD 4 m
	MATERIAL Tegel	CE Nej
	EGENSKAPSDEKLARATION T600-N1-D-G100	
		KRAV 2,0 l/s m ²
		AVTALSKRAV Saknas
		UPPMÄTT Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)

SSR GODKÄND®



BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

På uppdrag av fastighetsägaren har besiktning utförts på murad rökkanal med tillhörande braskassettyp Keddy SK 2000. Besiktningen är föranledd av att braskassetten har bytts ut mot en ny. Rökkanalen är besiktad före installationen med resultatet godkänd.

Vid besiktningen framkom det att installationen uppfyller Boverkets byggreglers krav och är därmed godkänd.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig