

Datum  
10-03-10

Dnr  
2010.0178

**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Gärtorp 1:16		Telefon
Fastighetsadress	Post nr	Postort

**Sökanden**

Namn Pettersson Christer		Telefon bostad 0122-50514
Gatuadress Risings väg 14 B		Telefon
Post nr 612 35	Postadress Finspång	Telefon övr/mobil 073-3337000

**Fastighetsägare (om annan än sökanden)**

Namn		Telefon bostad
Gatuadress		Telefon arb
Post nr	Postadress	Telefon övr/mobil

**Typ av avloppsanordning**

Slamavskiljare 2 m <sup>3</sup> , Tranåsbrunen, betong. Indräninfiltration 30 m <sup>2</sup> . Urintank Tranås, betong 2,6m <sup>3</sup> .
Datum för tillståndsbeslut 2010-03-09

**Entreprenör**

Namn Hällestads Maskinstation AB		Kontaktperson P Folkesson
Gatuadress Brystorp		
Post nr 612 94	Postort Finspång	Telefon 0122-60095
		Telefon övr/mobil 070-3954530

Anläggningen är klar: 2010-03-10

Anm: Inspektion av schaktbotten, 70 % sandig morän, övrigt tätare jordarter. Mycket torrt och bra sand i främre delen. Läger dit uppsamlade dräneringsledning i nedströmsänden av bädden som kan tas i bruk om bädden skulle få driftproblem. Om funktionen behöver tas i bruk ger det bädden en funktion som horisontell markbädd vid hög belastning. Tandad skopa ej använd, kommer att "fåra" schaktbotten med vinklad skopa. Viktigt att avloppsstammen luftas ovan tak. Placering något ändrad, justerad situationsplan bör inlämnas.

Miljöavdelningen

Jonny Sävenhed  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia: Ks/tekniska avdelningen  
0608 utg. 3 (JS)

**Uppgifter till Finspångs Tekniska Verk AB**

Abonmentnummer

- Ny abonnent
- Ny anläggning, tas i bruk
- Ombyggnation av anläggning
- Latrinhämtning skall upphöra